



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS
MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DEPÓSITO

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo

Campo de Futebol do Depósito | 6.000,00 m²

O presente memorial descreve os métodos construtivos e o padrão de acabamento a ser utilizado para a MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL, localizado no interior neste município no Distrito do Depósito. A obra deverá atender as condições de acessibilidade a espaços e equipamentos urbanos, devendo estar em conformidade com a Norma Brasileira da ABNT NBR 9050.

COMPONENTES DESTA ETAPA DA OBRA:

Conforme descrito nos projetos específicos, as obras para serão compostas dos seguintes itens:

- A) Campo de futebol:
 - Cercamento
 - Dreno
 - Plantio de Grama
 - Traves.
- B) Casamatas:
 - Fundações
 - Estrutura
 - Telhamento.

1. Instalação da Obra:

A empresa executora da obra será responsável pela execução dos serviços previstos, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro de obras.

Após a conclusão dos serviços contratados, a área de instalação do canteiro deverá estar em condições idênticas para uso, sem ônus para o contratante.

Todos os serviços preliminares não previstos, tais como; tapumes de isolamento, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros, serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante.

A empresa deverá atender as medidas preventivas de segurança no trabalho, propiciando a seus funcionários o uso de equipamentos de proteção individual, tais como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.

- Barracão – Será de responsabilidade da empresa executora, providenciar compartimento para guarda de materiais e ferramentas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DEPÓSITO

MEMORIAL DESCRITIVO

2. Cercamento:

Será executado o cercamento do campo com alambrado com altura de 2,0 metros conforme projeto, com moirões que serão fornecidos pela contratante, exceto os que se localizam atrás das traves que serão com postes com altura de 6,0 metros de altura acima do solo numa extensão de 20,0 metros, sendo que os quais serão de responsabilidade da contratada o seu fornecimento. Todos os moirões e postes serão engastados em sua base com concreto. A tela será de arame galvanizado com malha de 8 x 8 centímetros e diâmetros de 2,0 milímetros de espessura.

Serão executados dois portões metálicos com dimensões de 1,00 metro de largura por 2,00 metros de altura e um portão de com dimensão de 3,00 metros de largura por 2,00 metros de altura, todos com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético.

3. Campo:

Será executado drenos transversais conforme projeto, com valas de 25 centímetros de largura e uma profundidade média de 40 centímetros e inclinação de mínima de 1%, com enchimento de brita nº 4, revestida com manta geotêxtil. Será executado aterro sobre campo existente com 10 centímetros de altura, devidamente nivelado com solo com PH corrido através de calcário.

As traves serão metálicas com tubo circular em aço com diâmetro de 4", com dimensões de 7,30 metros de largura por 2,40 metros de altura, com rede de polietileno com fio de 4,0 milímetro.

4. Abrigo para Banco de Jogadores (Casamata):

Serão executados dois abrigos para banco de jogadores em estrutura metálica formados por perfis metálicos conforme especificado em projeto, toda a estrutura será pintada com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético. Telhado com telhas metálicas galvanizadas. O assento para os jogadores será em madeira de lei, prancha com acabamento liso lixada, pintada com esmalte sintético.

Espumoso (RS), 09 de fevereiro de 2023.

Douglas Fontana
Prefeito Municipal

Joelso Carlos da Silveira Presser
Engenheiro Civil – CREA/RS 054411