

## COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PME	001	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, ESPESSURA DE 20CM	M2		205,09	206,31
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	М	0,051333	2,36	2,36
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,00177	17,41	17,41
		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA				
SINAPI-I	6193	REGIAO - BRUTA	М	0,064167	11,23	11,23
		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-				
SINAPI-I	34493	20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,2649	498,67	498,67
SINAPI-I	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	0,4	12,53	12,53
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,032	22,64	25,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1843	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,15347	19,09	21,30
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA				
SINAPI	90586	DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1267	1,26	1,26
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA				
SINAPI	90587	DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,25661	0,49	0,49
		DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP -				
SINAPI	95282	CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,01267	8,97	8,97
		DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP -				
SINAPI	95283	CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,02566	0,65	0,65
		ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE				
SINAPI	97093	TELA Q-283. AF_09/2021	KG	4,48	13,14	13,20

08/08/2023		
Data	Responsável Técnico:	Caroline Gisele Moraes
	CREA/CALL	RS241119