



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>GESTOR</b> MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	<b>PROGRAMA</b> PAVIMENTAÇÃO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> ESPUMOSO / RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> PROLONGAMENTO DA RUA HORÁCIO MACHADO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
<b>DATA BASE</b> jun-22	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	<b>BDI 1</b> 22,04%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA</b>									<b>47.092,84</b>
<b>1.</b>			<b>PROLONGAMENTO DO CALÇAMENTO DA RUA HORÁCIO MACHADO</b>					-	<b>47.092,84</b>
1.1.	CP-PME	001	ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA BASALTO, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO E SERVIÇOS PARA O ASSENTAMENTO	M	205,24	14,84	BDI 1	18,11	3.716,90
1.2.	CP-PME	002	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA E OS SERVIÇOS PARA O ASSENTAMENTO	M2	1.159,06	25,93	BDI 1	31,64	36.672,66
1.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.529,54	2,17	BDI 1	2,65	6.703,28

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Ficará sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, os serviços de preparação e compactação do subleito para receber a nova pavimentação, assim como aterros, remoções e recomposições da base existente, em trechos isolados quando for constatada esta necessidade. Para pavimentação do prolongamento da Rua Horácio Machado, serão reaproveitadas pedras e cordões de basalto fornecidas pela Prefeitura Municipal, ficando sob a responsabilidade da Empresa contratada os demais materiais e serviços necessários para a sua execução.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ESPUMOSO / RS

Local

18 de julho de 2022

Data

Nome: Gerson Luiz Cecchele

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS054411

ART/RRT: