



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESPUMOSO / RS INTERIOR - LOCALIDADE DO DEPÓSITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIOS AMÉRICA						
DATA BASE dez-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE MELHORIA DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA NATURAL - 100 m X 60 m = 6.000 m ²	BDI 1 21,15%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
MELHORIA DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA NATURAL - 100 m X 60 m = 6.000 m²									123.089,79
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS									-
CAMPO									123.089,79
1.1.1.	PME	CP-01	DRENO SUPERFICIAL (SEÇÃO 25x40) ENCHIMENTO COM BRITA Nº 4, ENVOLVIDA COM MANTA GEOTÉXTEL	M	480,00	14,79	BDI 1	17,92	8.601,60
1.1.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.500,00	22,00	BDI 1	26,65	39.975,00
1.1.3.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	6.000,00	0,36	BDI 1	0,44	2.640,00
1.1.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	600,00	11,43	BDI 1	13,85	8.310,00
CERCAMENTO E TRAVES									-
1.2.1.	PME	CP-02	ALAMBRADO ALTURA 2 M, COM MOURÕES DE CONCRETO ESPAÇADOS 2,50M E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 8 X 8 CM, 14 BWG (D=2,11 MM) - EXCLUSIVE MOURÕES	M	280,00	72,12	BDI 1	87,37	24.463,60
1.2.2.	PME	CP-05	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 7,00 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ENGASTAMENTO DE 1METRO CONCRETADO.	UN	18,00	615,73	BDI 1	745,96	13.427,28
1.2.3.	PME	CP-03	TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 8 X 8 CM, 14 BWG (D=2,11 MM)	M2	120,00	38,65	BDI 1	46,82	5.618,40
1.2.4.	PME	CP-07	PORTÃO DE ABRIR, MOLDURA DE TUBO 40 X 60 MM, ESPESSURA 2,0 MM - FECHAMENTO INTERNO COM CANTONEIRA DE 1" DE ABA E ESPÇESSURA DE 4,0 MM DE ESPESSURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	10,00	365,00	BDI 1	442,20	4.422,00
1.2.5.	PME	CP-04	CONJUNTO TRAVES PARA FUTEBOL DE 7,30 X 2,40 M EM TUBO DE AÇO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDE DE POLIETILENO FIO 4 MM.	UN	2,00	1.580,00	BDI 1	1.914,17	3.828,34
ABRIGO PARA BANCO DE JOGADORES - DUAS UNIDADES (CASAMATA)									-
1.3.1.	SINAPI	101096	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	0,77	1.353,38	BDI 1	1.639,62	1.262,51
1.3.2.	SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO.	KG	309,30	15,32	BDI 1	18,56	5.740,61
1.3.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	46,00	71,38	BDI 1	86,48	3.978,08
1.3.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,82	10,79	BDI 1	13,07	63,00
1.3.5.	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	9,64	10,39	BDI 1	12,59	121,37
1.3.6.	SINAPI	4465	PRANCHA NÃO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	20,00	26,33	BDI 1	31,90	638,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

OS MOIRÕES DO ALAMBRADO SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, EXCETO DO POSTES COM ALTURA ACIMA DO SOLO DE 6,00 METROS LOCALIZADOS NA PARTE POSTERIOR DAS TRAVES QUE SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATADA.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ESPUMOSO / RS

Local

14 de fevereiro de 2023

Data

Nome: Joelso Carlos da Silveira Presser

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS090344

ART/RRT: 12417996