



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

## AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

MODALIDADE: Dispensa de licitação 174/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Art.75, inciso II da Lei Federal 14.133 de 01.04.2021

OBJETO: Reparos na EMEI. Lori Natalia Kissman, conforme PO.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.179,49

INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sito à Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n, Espumoso-RS;  
Fone (54) 3383-4450.

Espumoso, 12 de abril de 2024.

DOUGLAS

FONTANA:0030

3055006

Douglas Fontana

Prefeito

Assinado de forma digital  
por DOUGLAS  
FONTANA:00303055006  
Dados: 2024.04.11 20:52:34  
-03'00'



**PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sígilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	0	<b>GESTOR</b>	PROGRAMA	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	<b>OBJETO</b>	CONCERTOS EM GERAL NA ESCOLA INFANTIL LORI NATALIA KISSMANN				
<b>PROponente / TOMADOR</b>	MUNICIPIO DE ESPUMOSO		<b>MUNICIPIO / UF</b>	ESPUMOSO / RS		<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	LORI NATALIA KISSMANN				
<b>DATA BASE</b>	dez-23	<b>DESCR. LOCALIDADE DO SINAPI</b>	Porto Alegre / RS		<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	CONCERTOS EM GERAL NA ESCOLA INFANTIL LORI NATALIA KISSMANN					
<b>DESON.</b>	Não	<b>BDI 1</b>	24,87%	<b>BDI 2</b>	0,00%	<b>BDI 3</b>		<b>BDI 4</b>		<b>BDI 5</b>	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA INFANTIL LORI NATALIA KISSMANN</b>									
1.1.			<b>SERVIÇOS GERAIS</b>						<b>2.179,49</b>
1.1.1.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	113,66	BDI 1	141,93	141,93
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	001	ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATÃO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	1,00	28,34	BDI 1	35,39	35,39
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	002	MAÇANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	2,00	39,38	BDI 1	49,17	98,34
1.1.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	15,00	3,65	BDI 2	3,65	54,75
1.1.5.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	15,00	50,22	BDI 1	62,71	940,65
1.1.6.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	9,85	9,47	BDI 1	11,83	116,53
1.1.7.	COMPOSIÇÃO	003	TELA DE ARAME GALVANIZADA - QUADRANGULAR/ LOSANGULAR - INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	14,78	-27,94	BDI 1	34,89	515,67
1.1.8.	COMPOSIÇÃO	004	SOLDA DE PORTÃO METÁLICO.	M2	1,50	147,47	BDI 1	184,15	276,23

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Devido a dificuldade de acesso ao telhado da edificação, não foi possível identificar a área de intervenção, devendo ser confirmado durante a execução do serviço. Para as áreas a serem pintadas, a cor escolhida deverá ser aprovada pelos responsáveis da Escola.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade: Custo Unitário: BDI; Preço Unitário: Preço Total.

ESPUMOSO / RS  
Local  
01 de abril de 2024  
Data

Nome: *Caroline Gisele Moraes*  
Título: Engenheira Civil  
CRECAU/RS 241119  
ART/RRT: