



OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ESPUMOSO / RS

Data Base: Não Desonerado

SINAPI abril/2024

SICRO jan/2024

BDI: 23,32%

Encargos Sociais: 112,88% Horista

69,79% Mensalista

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR RUA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT / ESP.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
1	RUA COLORADO - ENTRE A AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG E A TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA									Extensão (m): 751,80	Área (m2): 8.496,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS									R\$	34.249,62
1.1	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	MES		2,00	972,00	23,32%	1.198,67	2.397,34	
1.2	Composição	Composição 09	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.		0,49	1.274,51	23,32%	1.571,73	770,15	
1.3	Composição	Composição 10	PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA	M2		4,00	358,26	23,32%	441,81	1.767,22	
1.4	Composição	Composição 08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.		0,49	35.440,00	23,32%	43.704,61	21.415,26	
1.5	Composição	Composição 07	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	4.210,88	23,32%	5.192,86	5.192,86	
1.6	Composição	Composição 24	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M		751,80	2,92	23,32%	3,60	2.706,79	
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.									R\$	690.772,21
3.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		8.496,00	2,53	23,32%	3,12	26.507,49	
3.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		13.758,30	2,69	23,32%	3,32	45.640,52	
3.3	Composição	Composição 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	0,03	135,31	963,55	23,32%	1.188,25	160.782,09	
3.4	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	0,03	277,44	1.142,55	23,32%	1.408,99	390.910,92	
3.5	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3		536,57	7,25	23,32%	8,94	4.797,31	
3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	30,00	16.097,21	2,53	23,32%	3,12	50.223,23	
3.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	18,00	9.658,33	1,00	23,32%	1,23	11.910,65	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL									R\$	17.532,93
4.1	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA - 12 CM	M		625,30	5,70	23,32%	7,03	4.395,38	
4.2	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA - 12 CM	M		1.253,90	5,70	23,32%	7,03	8.813,96	
4.3	SINAPI	102509	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREAS ESPECIAIS - COR BRANCA - FAIXA DE PEDESTRES	M2		153,10	22,90	23,32%	28,24	4.323,59	
4	SERVIÇOS FINAIS									R\$	11.724,48
5.1	Composição	Composição 06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		8.496,00	1,12	23,32%	1,38	11.734,54	
TOTAL GERAL RUA COLORADO - ENTRE A AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG E A TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA										754.279,24	