



**Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO**

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

MODALIDADE: Dispensa de licitação 412/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Art.75, inciso I da Lei Federal 14.133 de 01.04.2021

OBJETO: Fechamento do campo de futebol, conforme PO.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 75.206,12

INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sito à Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n, Espumoso-RS;
Fone (54) 3383-4450.

Espumoso, 27 de agosto de 2024.

DOUGLAS
FONTANA:0030305
5006

Assinado de forma digital por
DOUGLAS
FONTANA:00303055006
Dados: 2024.08.27 16:23:42
+03'00'

Douglas Fontana
Prefeito



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ajustes Campo de Futebol do Distrito Industrial			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Fechamento do Campo de Futebol	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Fechamento do Campo de Futebol									75.206,12	
1.			Alambrado					-	75.206,12	
1.1.			Remoção dos alambrados existentes					-	4.088,00	
1.1.1.	Composição	PME-18	REMOÇÃO DE CERCA FIXADA EM PILARETES DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	350,00	9,47	BDI 1	11,68	4.088,00	RA
1.2.			Novo Alambrado					-	58.039,80	
1.2.1.	Composição	PME-34	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO CURVOS H=2,80 M + CURVA 0,45 M, ESPAÇADOS 2,5 M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2 M E 3 FIOS DE ARAME 12BWG NA CURVA	M	332,50	112,52	BDI 1	138,76	46.137,70	RA
1.2.2.	Composição	PME-21	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO, 6 M ACIMA DO SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,50	551,51	BDI 1	680,12	11.902,10	RA
1.3.			Portões					-	6.621,60	
1.3.1.	Composição	PME-19	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE FERRO, COMPLETO, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00	702,06	BDI 1	865,78	5.194,68	RA
1.3.2.	Composição	PME-20	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE FERRO, COMPLETO COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,00	578,54	BDI 1	713,46	1.426,92	RA
1.4.			Assentamento postes					-	6.456,72	
1.4.1.	SINAPI	100607	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	UN	8,00	654,47	BDI 1	807,09	6.456,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Espumoso/RS
Local
quarta-feira, 21 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Tarso dos Reis Fin
CREA/CAU: RS257804
ART/RRT: 0